Checklista för leveransvirke

Meddela er virkesköpare i god tid innan planerad leverans av leveransvirke. Detta för att vi ska kunna planera transport och aptering.

Det är viktigt att avlägg är välplanerat för att transporterna ska bli effektiva, samt för att virket ska erhålla hög kvalitet vid inmätning på industri.

Observera! Leveransperioden är mellan 1 augusti och 15 april. Hela leveransvirkesvolymen ska finnas vid väg senast 15 april för att bli inmätt innan sommaruppehållet.

Innan påbörjat arbete

- Kontakta er virkesköpare.
- Meddela en tilltänkt leveransplan med uppskattad volym vid väg, fördelat per månad.
- Teckna ett leveransvirkeskontrakt med din virkesköpare. Virkesköpare tillhandahåller aktuell prislista.
- Kontrollera vilka längder som är leveransgilla (gällande prislista vid kontraktstillfället).
- Apteringsinstruktioner finns som bilaga eller tillhandahålls av din virkesköpare.
- Kontrollera måttband och ta till extra övermål på grova stockar.
- Observera att leveransperioden för leveransvirke är mellan 1 augusti och 15 april och kontraktet är giltigt 1 år från kontraktsdatum.
- Planerar ni att avverka med egna maskiner ska detta meddelas till vår produktionschef för att tillhandahålla rätt apteringsfil.

Planera avlägg:

- Position för alla avlägg ska rapporteras till din virkesköpare.
- Avlägg ska placeras med säkerhet från kurvor och backkrön. Avlägg ska placeras vid körbar väg (1,5–3 meter från vägrenen) och vara åtkomligt för timmerbil med släp. Det ska även finnas en genomfart, alternativt en vändplan anpassat för timmerbilar.
- Virkesvältor får inte placeras under elledning.
- Avlägg ska vara röjd för att minimera risken för att dra med föroreningar i travarna.
- Avläggen ska ha underlägg (placera två stockar av lågvärdigt material i botten på varje välta). Detta för att undvika föroreningar följer med i virket vid transport.
- Användbara formler för avläggsstorlek och vältans volym finns på sida 2.
- Mer information om placering av avlägg vid väg finns i trafikverkets bilaga: Upplag av virke vid allmän och enskild väg

Tillredning:

- Justera eventuella rotben och fällkammar för att undvika vrak.
- Virket ska vara väl kvistat.
- Sortera efter sortiment. Alla sortiment ska placeras i separata vältor och väl åtskilda.
- Vältlappar ska fästas på virkesvältorna, virkesköparen tillhandahåller material för det.
    - Minst 1 vältlapp per 10 m^3fub.
    - Minst 3 vältlappar per sortiment.
    - Använd aluminiumstift.
- Avverka minst 10 m^3fub per sortiment för att undvika småtraveavdrag. Minsta hanterbara volym är 5 m^3fub.
- Tillkommer eller minskas den tilltänkta leveransvolymen ska kontakt tas med er virkesköpare.

Att tänka på:

- 1 augusti 2019 ändrades kvalitetsklassningen av massaved till ”PrimaSekunda”. Läs mer om detta i bifogad bilaga på vår hemsida.
- När ni avverkar, se till att skota fram virket till väg snarast möjligast. Låt inte virket lagras en längre period i skogen.
- Meddela om det finns någon vägbom.
- Vintertid ska vägen vara snöröjd under leveransperioden.
- Kom ihåg att anmäla eventuella samrådspliktiga åtgärder och eventuell avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen minst 6 veckor innan tilltänkt avverkning.

Användbara formler:

Beräkna storleken på planerat avlägg

- $\frac{Planerad\ volym}{10} + 5 * antal\ sortiment = Avläggstorlek\ (m)$

Beräkna vältans volym

- $(Höjd * Bredd * Längd) * 0{,}57 = Vältans$ m3fub